

BEFÜLLHINWEIS

der Heizöltankanlage



Das WERIT OB-System dient der Befüllung von Behältersystemen über fest angeschlossene Rohrleitungen.

Der Volumenstrom bei der Befüllung der Anlage ist in Abhängigkeit von der Behälteranzahl so einzustellen, dass die in der Tabelle genannten Minimal- und Maximalwerte eingehalten werden.

Volumenstrom Befüllung der Anlage in l/min*	Anzahl Behälter der Anlage							
	1	2	3	4	5	6	8	10
minimal	60	120	180	120	135	150	200	250
maximal	350							

* Unter Verwendung einer Pumpe mit einer Förderrate bis zu 1200 l/min und einem Nullförderdruck bis zu 10 bar Überdruck.